



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑ ต่อ๑๘

ที่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม - โคกน้ำหัก
หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทราย ที่ ๔๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม - โคกน้ำหัก
หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม-
โคกน้ำหัก หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทรายกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วราคากลาง ๓๕๕๙๙๙.๖๔.- บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง
มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบอนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ

(นางนิตานาถ แก้วน่วย)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมนึก ชูเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายฉวีชัย รุ่ยใหม่)

นายช่างโยธา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นสมควรแจ้งงานพิธี

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางธนัญญา ศิริวัฒน์)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ขอพิจารณาอนุมัติตามที่ขอมาเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ

(นางนิตานาถ แก้วนุ้ย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ลงชื่อ

(นายภาส วุฒิบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลคอนทราย						
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ชื่อสายทาง	ห้วยท่อม-โคกน้ำหัก						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง						
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	Cape Seal	กว้าง	5.00	ม.	ระยะทางตลอดสายทาง	2.200 กม.
	ชนิดไหล่ทาง	Cape Seal	กว้าง	-	ม.		
			ผิวทางกว้าง	5.00	ม.		
สรุปราคากลางตามแบบฟอร์ม		ปร. 4/1 บร	จำนวน	5	แผ่น		
		ปร. 4/2 บร	จำนวน	-	แผ่น		
		ปร. 4/1 ท	จำนวน	-	แผ่น		
ระยะทางดำเนินการ	1	แห่ง					
ช่วงที่ 1 กม.	0+000	ถึง กม.	0+084	(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.084 กม.)			

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	255,394.30	1.3822	352,999.64	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000		3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			355,999.64	
	รวมราคากลางงานก่อสร้างทาง			355,999.64	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)				

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 0.084 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,202,376.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

ประธานกรรมการฯ

(นางนิศานาถ แก้วนุ้ย)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายสมนึก ชูเดช)

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายรัชชัย รุ่งใหม่)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยท่อม-โคกน้ก้า
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทอนทราย อำเภอลำสนธิ จังหวัดพัทลุง
ระยะทางดำเนินการ 0.084 กม.
ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 เมตร
ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร
ราคากลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	F	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ท.ก	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม								
1.5 (1)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (2)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (3)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.50 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (4)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (5)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.80 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (6)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (7)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.20 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.5 (8)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.50 ม.)	ม.	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานรื้อสะพานไม้เดิม	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานรื้อสะพาน Bailey เดิม ที่ กม.	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.8	งานรื้อสะพานคนเดินข้ามเดิม ที่ กม.	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง	L.S	-	-	-	-	-	-	
1.10	งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง	L.S	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
2.1	งานถมป่าขุดต่อ								
2.1 (1)	งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด เม	ตร.ม.	168.00	1.82	305.76	1.3822	2.51	421.68
2.1 (2)	งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด กลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.1 (3)	งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด หนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานตัดคันทาง								

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทราย อำเภอดงหลวง จังหวัดพัทลุง
ระยะทางดำเนินการ 0.084 กม.
ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 เมตร
ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร
ราคากลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม		
3.2	งานพื้นทาง									
	3.2 (1) หินคลุกบดอัดแน่น	หนา	15.00 ซม.)	ลบ.ม.	73.00	584.07	42,637.11	1.3822	807.30	58,932.90
	3.2 (2) หินคลุกปรับระดับ (หลวม)			ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานไหล่ทาง									
	3.3 (1) งานไหล่ทางวัสดุถมรวม									
	3.3 (2) งานไหล่ทางวัสดุถมรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น)									
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต									
	3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	หนา	5.00 ซม.	ลบ.ม.	21.00	680.37	14,287.77	1.3822	940.41	19,748.61
	3.4 (2) งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	หนา	- ซม.	ลบ.ม.						
	3.5 (1) งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	หนา	10.00 ซม.	ตร.ม.	420.00	15.25	6,405.00	1.3822	21.07	8,849.40
	3.5 (2) งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	หนา	10.00 ซม.	ตร.ม.				-	-	-
	3.5 (3) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	หนา	- ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานผิวทางชั่วคราววัสดุถมรวม									
	3.7 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	หนา	- ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง									
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง									
	4.1 (1) งานลาดยางแอสฟัลต์พรีมิกัด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC - 70)			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 (2) งานลาดยางแอสฟัลต์พรีมิกัด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)									
	4.1 (3) งานลาดยางแอสฟัลต์พรีมิกัด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP)			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 (4) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 (5) Skin Patch			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 (6) Deep Patch			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 (7) งาน Pavement In-Place Recycling			ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยท่อม-โคกแก้วหัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ระยะทางดำเนินการ 0.084 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 เมตร

ก่อสร้างแหล่งทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร

ราคากลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
6.12	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.12(1)	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12(1.1) เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(1.2) เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(1.3) เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Light) พร้อมติดตั้ง DC 50 วัตต์ สูง 6.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(2) งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(3) ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(4) ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.12 (4.1) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.5) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.7) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.8) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					255,394.30				
FACTOR F ผนตกชุก 1					1.3822				
เป็นเงินค่างานประเมิน								352,999.64	
สรุป	รวมราคากลางงานก่อสร้างทาง							352,999.64	
ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)								
	ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม.				840.48 บาท/ตร.ม.				

แบบสรุปประมาณราคาทำงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหลี่ยม-โกลนน้ำหัก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ระยะทางดำเนินการ 0.084 กม.
ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 เมตร
ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร
ราคากลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	

ลงชื่อ
(นางนิศานาถ แก้วนัย)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายวิชัย รุ่ยใหม่)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายสมนึก ชูเดช)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ