



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑ ต่อ๑๘
ที่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุลทวิ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทราย ที่ ๐๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุลทวิ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุลทวิ
หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทรายกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยใช้หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%
ราคากลาง ๔๓๘,๗๙๖.๔๖.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคา
งบประมาณ ๔๖,๒๐๓.๕๔.-บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคากลาง ๔๓๘,๗๙๖.๔๖.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท-
สี่สิบบาทสตางค์) เป็นค่าก่อสร้างและพร้อมนี้ได้กำหนดวงดงาน ระยะเวลาดำเนินการไว้ดังนี้

- วงดงาน จำนวน ๑ วงดงาน

- ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางนิตานาถ แก้วนัย)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคุณากร คงยก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางธนัญญา ศิริวัฒน์)

ความเห็นปลัดเทศบาล

สภาเทศบาลเมือง

ลงชื่อ




(นางนิตานาถ แก้วน่วย)


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



ลงชื่อ



(นายภาส วุ่นบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมูลทวิ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลดอนทราย

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.15 ซม.	ลบ.ม.	121.20	275.67	33,411.20	1.3822	46,180.96	46,180.96
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	680.37	21,771.84	1.3822	30,093.03	30,093.03
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.8	งานปิดขอบถนนหินผุเฉลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	22.40	142.97	3,202.52	1.3822	4,426.52	4,426.52
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	640.00	376.89	241,209.60	1.3822	333,399.90	333,399.90
4.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	246.53	986.12	1.3822	1,363.01	1,363.01
4.3	รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	56.00	262.69	14,710.64	1.3822	20,333.04	20,333.04
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10x1.10 ม.	ลูก	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 กำแพงกันดินค.ส.ล.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	L.S.	1.00	3,000.00				3,000.00
					315,291.92	TOTAL		438,796.46

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	438,796.46
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์	438,796.46
ขนาดหรือเนื้อที่ 640.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา 685.62	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางนิตานาด แก้วนัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายคุณากร คงยก)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

กรรมการ