

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารโรงเก็บรถ

พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ - /2568

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17/09/2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(กลุ่มงานที่1)	263,540.95	1.3091	345,001.46	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ(กลุ่มงานที่2)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			345,001.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			345,001.46	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	94.50			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,650.81		บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัชชัย รุ่ยใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนฤมล จันมา)

นักวิเคราะห์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวมุกดินทร์ สงคง)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารโรงเก็บรถ

พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลคอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนทราย

แบบเลขที่...../2568

ประมาณการตามแบบ ปร.4 ปร.5(ก)ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17/09/2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานที่1	345,001.46	
	รวม	345,001.46	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	345,001.46	
	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)		

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวัชชัย รุ่ยใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนฤมล จันมา)

นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวมูกรินทร์ สงคง)

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารโรงเก็บรถ

พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17/09/2568

แบบเลขที่ - /2568

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานศาลาเอนกประสงค์								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานตีฝังเตรียมงาน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
1.1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	28.80	ลบ.ม.		-	142.00	4,089.60	4,089.60	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,242.99	6,728.97	426.00	1,278.00	8,006.97	
1.1.4	งานดินถม	16.80	ลบ.ม.	160.00	2,688.00	112.00	1,881.60	4,569.60	
1.1.5	งานทรายหยาบรองพื้น	2.85	ลบ.ม.	542.06	1,544.87	112.00	319.20	1,864.07	
1.1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,943.00	15,544.00	532.00	4,256.00	19,800.00	
1.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.6มม.	350.00	ก.ก.	23.78	8,323.00	4.40	1,540.00	9,863.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยศก.12มม.	670.00	ก.ก.	23.15	15,510.50	3.60	2,412.00	17,922.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	46.73	373.84		-	373.84	
1.1.8	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	34.00	ตร.ม.		-	139.00	4,726.00	4,726.00	
	- ไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ.	575.70	17,271.00		-	17,271.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	9.00	ลบ.ฟ.	575.70	5,181.30		-	5,181.30	
	- ตะปู	12.00	ก.ก.	35.00	420.00		-	420.00	
1.1.9	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-	
	- เหล็กตัว C125X50X2.3มม. ชูบเชิง (23กก./เส้น)	2,500.00	ก.ก.	24.60	61,500.00	10.00	25,000.00	86,500.00	
	รวมยอดยกไป				74,585.48		21,002.40	95,587.88	

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารโรงเก็บรถ

พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ - /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17/09/2568

แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				74,585.48		21,002.40	95,587.88	
1.1.0	- เหล็กตัว C75X45X2.3 มม. ขูบซิงค์ (17.5 กก./เส้น)	900.00	ก.ก.	24.57	22,113.00	10.00	9,000.00	31,113.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.2.1	งานมุงหลังคา	45.00	ตร.ม.		-	70.00	3,150.00	3,150.00	
	กระเบื้องลอนคู่ 1.20x50x5 มม.	410.00	ตร.ม.	53.03	21,741.07		-	21,741.07	
1.2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	-ผนังก่ออิฐบล็อก	79.00	ตร.ม.	276.00	21,804.00	84.00	6,636.00	28,440.00	
1.2.3	งานตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	-งานฉาบผิวผนัง	158.00	ตร.ม.	94.00	14,852.00	87.00	13,746.00	28,598.00	
	-งานทาสีผนัง	158.00	ตร.ม.	40.00	6,320.00	30.00	4,740.00	11,060.00	
1.2.4	งานประตู				-		-	-	
	-ป1	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	รวมยอดยกไป				167,115.55		58,474.40	225,589.95	

แบบ ปร.4

พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ - /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลดอนทราย

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 17/09/2568

แผ่นที่ 3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				167,115.55		58,474.40	225,589.95	
	-ป2	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	- น1	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	500.00	2,500.00	22,500.00	
1.3	งานไฟฟ้าและสื่อสาร				-			-	
	-ชุดหลอดไฟ LED T8 ขนาด 9 วัตต์	8.00	ชุด	120.00	960.00	115.00	920.00	1,880.00	
	- สวิตช์	5.00	ชุด	35.00	175.00	80.00	400.00	575.00	
	- ปลั๊ก	4.00	ชุด	35.00	140.00	80.00	320.00	460.00	
	- สายไฟฟ้า 1x1.5 ตร.มม THW	100.00	เมตร	15.00	1,500.00	5.00	500.00	2,000.00	
1.4	งานอื่นๆ								
	งานรื้อเสาวิทยุ	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	งาน	1,236.00	1,236.00	-	-	1,236.00	
	รวมยอดยกไป				200,426.55		68,114.40	263,540.95	