

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๑๕๐ มิลลิเมตรความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตรและ/หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการจำนวน ๑ แผ่นป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง ตำบลตอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตอนทราย

แบบเลขที่.....

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕กและปร.๕ข ที่แนบ จำนวน

๓

ชุด

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานที่๑	๑๕๔,๘๘๖.๗๑	
๒	กลุ่มงาน/งานที่๒	๒๙,๙๖๐.๐๐	
สรุป	รวม	๑๘๔,๘๔๖.๗๑	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๘๔,๘๔๖.๗๑	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายประคอง เทอดวีระพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายไพรัช เต็มราม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ปร. ๕(ข)

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งแล้งน้ำเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๑๕๐ มิลลิเมตรความลึกไม่น้อยกว่า๖๐ เมตรและ/หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการจำนวน ๑ แผ่นป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่.....

ประมาณการตามแบบ พร้อมแบบ ปร.๔จำนวน ๑ หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนทราย

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๗เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
	ติดตั้งปั้มน้ำขนาด ๒ Hp ๑ เฟส ๒๒๐ V พร้อมอุปกรณ์	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	๒๘,๙๖๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๘,๙๖๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๘,๙๖๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ

(นายประคอง เทอดวีระพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายไพรัช เต็มราม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร

ปร. 5(ก)

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญโดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๑๕๐ มิลลิเมตรความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตรและ/หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการจำนวน ๑ แผ่นป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง ตำบลคอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่.....

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนทราย

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๑๓๔,๖๕๔.๐๐		๑๓๔,๖๕๔.๐๐	
๓	คอนกรีตลานบ่อ	๕๘๙.๐๐	๑.๓๐๙๑	๗๗๑.๐๖	
๔	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ ๑๐ ซม.	๙,๑๒๙.๖๕		๙,๑๒๙.๖๕	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
๕	งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ๑,๗๒๒x๖๖๖	๑๐,๓๓๒.๐๐		๑๐,๓๓๒.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๔,๘๘๖.๗๑	
	คิดเป็นเงินจำนวน			๑๕๔,๘๘๖.๗๑	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ เทอดวีระพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายไพรัช เต็มราม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสถานการณ์มลพิษโดยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø๑๕๐ มิลลิเมตรความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตรและ/หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการจำนวน ๑ แผ่นป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านควนเหลง ตำบลคอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคอนทราย

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง ๓๐.๕๐ บาท/ลิตร

แผนที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
๑.๑	งานขุดเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖"ท่อ PVC.ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	บ่อ	๑๓๑,๕๕๔.๐๐	๑๓๑,๕๕๔.๐๐			๑๓๑,๕๕๔.๐๐	
	หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.								
๑.๒	ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาล ศก. ๖ นิ้ว ชนิด PVC.	๑	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐			๓,๑๐๐.๐๐	
๑.๒	งานเทคอนกรีตลานบ่อ ๑.๕x๑.๕x๐.๑๕							๐.๐๐	
๑.๒.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๑๐	ลบ.ม.	๒,๐๓๗.๐๐	๒๐๓.๗๐	๔๓๖.๐๐	๔๓.๖๐	๒๔๗.๓๐	
๑.๒.๒	ไม้แบบ	๐.๔๐	ลบ.ฟ.	๔๒๙.๙๑	๑๗๑.๙๖	๑๓๓.๐๐	๕๓.๒๐	๒๒๕.๑๖	
๑.๒.๓	เหล็กRB๖	๓.๐๘	กก.	๒๒.๗๓	๗๐.๐๑	๔.๑๐	๑๒.๖๓	๘๒.๖๔	
๑.๒.๔	ทรายหยาบอัดแน่น	๐.๐๕	ลบ.ม.	๕๗๙.๐๐	๒๘.๙๕	๙๙.๐๐	๔.๙๕	๓๓.๙๐	
								๕๘๙.๐๐	
	รวมค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดบ่อ ๖ นิ้ว ๑							๑๓๔,๖๕๔.๐๐	