



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย (กองช่าง)

ที่ พท ๕๔๖๐๓/ -

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทรายที่๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน หมู่ที่ ๗ บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย ตั้งไว้ เป็นเงิน ๘๑๒,๐๐๐.๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน หมู่ที่ ๗ บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย ตั้งไว้ เป็นเงิน ๘๑๒,๐๐๐.๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘๑๕,๔๓๐.๑๕ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน หมู่ที่ ๗ บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘๑๕,๔๓๐.๑๕ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เห็นควรจ้างงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ พ.จ.อ.....กรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ ปานเกลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประคอง เทอดวิระพงศ์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาไว้เป็นเงิน 815,430.15 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณ (งบประมาณ
ที่ตั้งไว้จำนวน 812,000.-บาท) จำนวน 3,430.15 บาท

ลงชื่อ.....

(นางธนัญญา ศิริวัฒน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

การอนุมัติ กำหนดราคากลาง งบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย 812,000.-บาท

ลงชื่อ.....

(นางนิตานาถ แก้วนัย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

☒ อนุมัติ กำหนดราคากลาง บาท

☐ ไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ

ลงชื่อ

(นายภาส วุ่นบัว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบฟอร์มสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน
 ชื่อสายทาง รยุอ่อน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง วัสดุหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0.770 กม.
 ชนิดไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้าง 0.25 ม.
 ผิวทางกว้าง 3.50 ม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 בר จำนวน 5 แผ่น
 ปร. 4/2 בר จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น

ระยะทางดำเนินการ 1 แห่ง
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+390 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.390 กม.)

กำหนดราคากลาง วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	588,850.04	1.3848	815,430.15	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			815,430.15	
	คิดเป็นราคากลาง			815,430.15	
ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์)					

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 0.390 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,090,846.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายประคอง เทอดวีระพงศ์) ประธานกรรมการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ พ.จ.อ. (สมศักดิ์ ปานเกลี้ยง) กรรมการ
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 ลงชื่อ กรรมการ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรืออ่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 390.000 เมตร

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ) กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	หน้า - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	หน้า ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม		L.S	-	-	-	-	-	
	1.4 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม		L.S	-	-	-	-	-	
1.5	งานรื้อท่อกกลมเดิม								
	1.5 (1) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (2) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (3) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (4) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (5) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.80 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (6) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (7) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.20 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (8) งานรื้อท่อกกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 งานรื้อสะพานไม้เดิม		L.S	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรื้อสะพาน Bailey เดิม ที่ กม.		L.S	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรื้อสะพานคนเดินข้ามเดิม ที่ กม.		L.S	-	-	-	-	-	
	1.9 งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง		L.S	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง		L.S	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
2.1	งานถมป่าขุดต่อ								
	2.1 (1) งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด เบา	ตร.ม.	780.00	1.79	1,396.20	1.3848	2.47	1,926.60
	2.1 (2) งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด กลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.1 (3) งานถมป่าและขุดต่อ	ขนาด หนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานตัดคันทาง								

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรืออ่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 390.000 เมตร

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ) กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	2.2 (1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.							
	2.2 (3) งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.							
	2.2 (4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.							
	2.2 (5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.							
2.3	งานดินคันทาง								
	2.3 (1) งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (2) งานดินถมคันทาง (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	2.3 (3) งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (4) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.							
	2.3 (5) งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.							
	2.3 (6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน	ลบ.ม.							
	2.3 (7) งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.4	งานวัสดุคัดเลือก								
	2.4 (1) งานวัสดุคัดเลือก ก	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	2.4 (2) งานวัสดุคัดเลือก ข	ลบ.ม.							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
3.1	งานรองพื้นทาง								
	3.1 (1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรังบดอัดแน่น)	หนา 15.00 ซม.)	ลบ.ม.	222.00	295.77	65,660.94	1.3848	409.58	90,926.76
	3.1 (2) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น)	หนา - ซม.)	ลบ.ม.						
	3.1 (3) งานรองพื้นทางดินซีเมนต์		ลบ.ม.						

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 390.000 เมตร

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ) กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
3.2	งานพื้นทาง								
	3.2 (1) หินคลุกบดอัดแน่น หนา - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 (2) หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3.3	งานไหล่ทาง								
	3.3 (1) งานไหล่ทางวัสดุรวม								
	3.3 (2) งานไหล่ทางวัสดุรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น)								
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต								
	3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ลบ.ม.	58.50	500.00	29,250.00	1.3848	692.40	40,505.40	
	3.4 (2) งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา - ซม.	ลบ.ม.							
	3.5 (1) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	หนา ซม.			-	-	-	-	
	3.5 (2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)	หนา 10.00 ซม.	1,560.00	11.47	17,893.20	1.3848	15.88	24,772.80	
	3.5 (3) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	หนา - ซม.			-	-	-	-	
	3.6 งานผิวทางชั่วคราววัสดุรวม								
	3.7 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 (1) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC - 70)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (2) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)								
	4.1 (3) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (4) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (5) Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (6) Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (7) งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (8) งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 390.000 เมตร

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ) กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์								
4.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	4.3 (1) งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (2) งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (3) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Slurry Seal Type 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (4) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphalt concrete								
	4.3 (5) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (6) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.4 (1) งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,170.00	378.76	443,149.20	1.3848	524.51	613,676.70	
	4.4 (2) Expansion Joint	เมตร	9.00	296.77	2,670.93	1.3848	410.97	3,698.73	
	4.4 (3) Contraction Joint	เมตร	104.00	163.52	17,006.08	1.3848	226.44	23,549.76	
	4.4 (4) Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (5) Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (6) Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (7) งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุ วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	70.20	148.38	10,416.28	1.3848	205.48	14,424.69	
4.5	งานดีเส้นจราจร								
	4.5 (1) สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.00 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.00 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (2) สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (3) Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (4) ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานโครงสร้าง								
5.1	งานสะพานคอนกรีต								

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรยุอ่อน

 สถานที่ก่อสร้าง

 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

 ระยะทางดำเนินการ

 390.000 เมตร

 ก่อสร้างผิวทาง

 Concrete

 ก่อสร้างไหล่ทาง

 วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ)

 กำหนดราคากลางวันที่

 16 มีนาคม พ.ศ. 2569

กว้าง

 3.00 เมตร

 ทน

 0.15 เมตร

 กว้างข้างละ

 0.25 เมตร

 โดย

 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
6.12	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.12(1) งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12(1.1) เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(1.2) เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(1.3) เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Steer Light) พร้อมติดตั้ง DC 50 วัตต์ สูง 6.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(2) งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(3) ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.12(4) ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.12 (4.1) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.5) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.7) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.8) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12(5) งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	6.12(5.1) งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด1.20X2.40	ป้าย	1.00	1,407.21	1,407.21	1.3848	1,948.71	1,948.71	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				588,850.04				
	FACTOR F ผันตกชุก 1					1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							815,430.15	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง							815,430.15	
ตัวอักษร	(แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)								
	ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม.				696.95 บาท/ตร.ม.				

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรืออ่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 390.000 เมตร

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุลูกรัง/วัสดุคุณภาพเทียบเท่า(หินผุ) กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

(นายประคอง เทอดวีระพงศ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ พ.จ.อ.

.....

(สมศักดิ์ ปานเกลี้ยง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

ลงชื่อ

.....

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

กรรมการ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน